



주요 사고개요

- ('25. 02. 14.) 부산 OOOO신축공사 현장에서 인테리어 작업 중 화재 발생 <사망 6명, 다수 인명피해 발생>
- ('25. 02. 25.) 충남 천안 OOOO고속도로 공사현장에서 PC빔 거더 거치작업 중 교량 붕괴 발생 <사망 4명, 부상 6명> ('25.02.26. 기준)

안전 작업 방법

화재

- ✓ 작업 전 가연물 제거 및 차단
- ✓ 안전점검 및 화기작업 허가 철저
- ✓ 불티 비산 방지조치
- ✓ 화재감시자 배치



붕괴

- ✓ 작업계획서 작성 철저
- 작업방법 및 순서 준수
- ✓ 작업지휘자 지정
- ✓ 가설 철구조물 등의 안전성 검토




콘텐츠 링크



동절기 안전보건

OPS



화재·폭발

동영상



교량작업

교안



교량설치작업

동영상

스마트폰 APP
'위기탈출 안전보건' 설치포털사이트
'안전보건공단' 검색고용노동부
'중대재해 사이렌'

안전보건자료실

검색

