

# KEY MESSAGE 112

### 주요 사고사례

- ('25.6.13.) 경북 봉화군 공사현장에서 굴착기로 슬러지 상차작업 중 슬러지 **무너짐**으로 매몰 **<사망 1명>**
- ('25.6.13.) 서울 소재 아파트 현장에서 지반 굴착 후 하수관 청소작업 중 토사 무너짐으로 매몰 <사망 1명>

#### 안전 작업방법



## 📤 무너짐

- 무너짐 위험 예방대책을 포함한 작업계획서작성 및 이에 따른 작업 실시
- 작업 전 지층의 상태 등 이상 유무 점검
- ▶ 사전조사를 통한 굴착면의 적정 기울기 (토질 특성 고려) 준수
- 굴착면 기울기 유지 곤란 시 흙막이 지보공 설치





#### 콘텐츠 링크

동영상 포스터 OPS



굴착사면 작업 재해예방



지반 굴착작업 중 토사 깔림



건설업 사면 토사 붕괴



무너짐 위험이 높은 굴착작업

안전보건자료실

성색 🤇



안전보건공단 산업안전포털



스마트폰 APP 위기탈출 안전보건 설치



고용노동부 중대재해 사이렌

