

KEY MESSAGE

14호

주요 사고사례

- ('26.7.22.) 충남 서산시, 태양광 발전소에서 차단기를 내리지 않은 채 태양광 설비 전선 교체 작업 중 감전<사망1명>
- ('26.7.22.) 경남 사천시, 배수장에서 전원을 차단하지 않은 채 제어판넬 내 전선을 연결하는 작업 중 감전<사망1명>

안전 작업방법



감 전

- ▶ 전기기계·기구·전로 점검 시 해당 전로 차단 및 잔류 전하 방전 등 조치 후 진행
- ▶ 전기작업 전 검전기 이용하여 충전여부 확인
- ▶ 노출된 충전부에는 절연용 방호구 설치
- ▶ 전기작업 시 절연용 보호구 착용 철저




콘텐츠 링크

OPS



SIF 인포그래픽
- 전기설비 취급 작업

OPS



건설업 사망사고 유발 SIF
(전기설비작업)

동영상



만화로 보는 기준규칙 -
전기작업에 대한 위험방지

OPS



감전재해 예방 10대 안전수칙

안전보건자료실

검색



안전보건공단
산업안전포털



스마트폰 APP
산업안전포털 설치



산업안전포털
중대재해 사이렌