


01

작업 전 구조물 안전성 검토 및 보강

- 해체 대상 구조물 안전성 검토
- 잭 서포트 등 적정 지지대 설치



02

벽체 전도 방지 조치


- 벽체를 상부에서 하부로 순차 해체
- 지지대·와이어로프 등 전도 방지조치
- 벽체 전도 예상방향 및 작업 반경 출입금지



03

이동식비계 사용 시 추락 방지조치 확인

- 브레이크·쇄기 등으로 바퀴 고정
- 아웃트리거 설치 및 고정
- 최상부 작업발판에 안전난간 설치



04

작업반경 관계자 외 출입금지

- 벽체 전도 및 자재 낙하 위험구역 설정
- 관계근로자 외 출입금지



실내 인테리어 해체공사 사고예방을 위한

10대 안전수칙

05

화재예방을 위한 불꽃 관리

- 절단·용접 전 가연성물질 제거
- 용접불티 비산방지덮개 또는 용접방화포 설치
- 소화기구 비치 및 작업 후 잔불 확인



가연성 자재 제거



비산 방지 덮개 설치



소화기 비치


06

가스 배관 및 전로 차단 확인

- 해체 전 가스 차단 및 잔류가스 환기
- 전로 차단 및 차단 여부 확인
- 잠금장치·표지판 부착 (Lock-out/Tag-out, LOTO)



가스 차단 및 잔류가스 배출



전원 차단

07

분진 및 유해물질 관리

- 물을 뿌리는 등 분진의 흩날림 방지
- 석면 등 유해물질 사전 조사
- 적절한 보호구 지급·착용



유해물질 폐기물

08

이동식 사다리 사용 시 안전조치 준수

- 평탄·견고하고 미끄럽지 않은 바닥에 설치
- 아웃트리거 등 넘어짐 방지조치
- 최상부 발판 및 그 하단 디딤대 사용금지
- 높이 3.5m이하에서만 작업



09

개구부 덮개 및 경고표지 설치


- 안전난간 또는 견고한 덮개 설치
- 덮개가 움직이거나 뒤집히지 않도록 고정
- 개구부 표시 및 가설조명 설치



10

실내 환기 및 유해가스 관리

- 일산화탄소 등 유해가스 환기장치 설치
- 작업 전·중 수시점검 (환기, 유해가스 농도 측정 등)



실내 인테리어 해체공사 사고 예방을 위한 10대 점검사항

구분	핵심 점검사항	확인
1	[구조 안전성] 해체 전 내력벽·보·슬래브 등의 구조 안전성을 검토하고, 필요 시 지지대 등 보강조치를 하였는가?	
2	[벽체 전도 방지] 벽체 상부에서 하부로 순차적으로 해체하고, 지지대·와이어로프 등 전도 방지조치를 하였는가?	
3	[이동식 비계] 이동식비계의 바퀴를 브레이크·썰기 등으로 고정하고, 아웃트리거와 최상부 안전난간을 설치하였는가?	
4	[출입 통제] 벽체 전도 및 자재 낙하 위험구역을 설정하고, 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하였는가?	
5	[화재 예방] 절단·용접 전 가연성물질을 제거하고, 용접불티 비산방지 덮개·용접방화포 및 소화기구를 비치하였는가?	
6	[가스·전기 차단] 해체 전 가스와 전로를 차단하고, 잔류가스 환기 및 잠금장치·고리표 부착을 실시하였는가?	
7	[분진·유해물질] 물을 뿌리는 등 분진의 흩날림을 방지하고, 석면 등 유해물질 조사와 보호구 착용을 실시하였는가?	
8	[이동식 사다리] 이동식 사다리를 평탄·견고하고 미끄럽지 않은 바닥에 설치하고, 아웃트리거 등 넘어짐 방지조치를 하였는가?	
9	[개구부 추락 방지] 개구부에 안전난간 또는 견고한 덮개를 설치하고, 덮개 고정과 개구부 표시·조명을 하였는가?	
10	[환기·유해가스] 분진·흙·유해가스 발생 작업 시 환기장치를 가동하고, 작업 전·중 유해가스 농도를 확인하였는가?	